

NR CRT	DENUMIRE PRODUS
1	Talon instalare 3-5 zile lucratoare cu kit inclus 7000 – 16000 BTU
2	Talon instalare 3-5 zile lucratoare fara kit inclus 7000 – 16000 BTU
3	Talon instalare 3-5 zile lucratoare cu/fara kit inclus 18000 – 24000 BTU

Fara kit – inseamna ca aparatul are kit de instalare, iar montatorul nu trebuie sa puna kit

Cu kit – inseamna ca aparatul nu are kit de instalare, iar montatorul trebuie sa adauge kit de instalare

Termenul de instalare se refera la zile lucratoare si se calculeaza incepand cu ziua lucratoare, urmatoare primirii aparatului de aer conditionat la adresa. Zilele lucratoare sunt de luni pana vineri.

Manopera **STANDARD** de instalare cuprinde urmatoarele lucrari:

- Executarea unei singure strapungeri in peretele exterior;
- Amplasarea unitatii exterioare si a celei interioare in limita celor 3 metri de traseu frigorific;
- Unitatea exterioara se va pozitiona in functie de preferinta clientului, dar in limitele respectarii parametrilor de functionare si montaj ale aparatului;
- Furnizarea si prinderea consolelor (pentru unitatea exterioara) pe peretele exterior se va face numai in limita posibilitatilor ce nu necesita alte echipamente suplimentare(macara, schele, etc.);
- Bandijonarea traseului frigorific(in limita a 3 metri);
- Efectuarea probei de functionare a aparatului si explicarea principalelor facilitati ale acestuia;
- Instalarea cu ajutorul scarilor la interior la o inaltime de max 3 metri.

Nu sunt incluse in montajul **STANDARD** urmatoarele lucrari:

- Transportul la domiciliul clientului a instalatiei de aer conditionat;
- Executia a doua sau mai multe strapungeri de trecere a traseului frigorific;
- Mascarea traseului frigorific si a cablului electric cu zidarie sau alte materiale special destinate (canal, masca PVC, tubulatura etc.);
- Montarea de copertine sau elemente protectoare pentru unitatea exterioara si interioara;
- Repozitionarea si mutarea instalatiei de aer conditionat;
- Prelungirea traseului frigorific (peste 3m).